

階段 プレカット

工場にて、事前に踏板や側板に、コンピューター制御による高精度な加工を施してお届けし、施工時間短縮に貢献いたします。プレカットサービスには、「基本プレカット」と「らくプレカット」があります。

現場での
加工作業を
大幅に削減

「らくプレカット」なら、はやく、ムダなく、美しく

これまで現場でカットしていた側板・踏板・蹴込板などを、あらかじめ工場でカットしてお届けするサービスです。

基本プレカット

標準加工

多くの現場で必要となる基本的な加工です。必ず加工済み商品をお届けいたします。

※加工なし選択はできません。加工なしの場合は、規格部材での対応となります。

例) 側板大入れ加工



例) 受け材段加工



追加加工

加工の手間を軽減できる、さまざまなプレカットメニューをご用意。現場に応じて必要なプレカットを選択できます。

※見積システムにおいて、おすすめの追加加工は初回選択されている場合があります。有無をご確認ください。

例) 上段板大入れ加工



上段板大入れ加工

らくプレカット

現場で行っているカットの大半をあらかじめ工場で行うサービスです。

- 仕上がり品質の安定
- 現場での廃材削減
- 施工・清掃時間の短縮

詳しくは、「階段 らくプレカットサービス」カタログ (VM3900) をご覧ください。




カット済み！
水口化整済み！

らくプレカットなら...

らくプレカットイメージ図



※ラシッサ階段シリーズが対象となります。集成タイプは、対応していません。
※ボックスタイプ覆板納め(プラン制約あり)が対象となります。
※基本プレカットと比べて、現場での調整がしにくくなります。



納品されたら、
すぐに取付け作業に
取り掛かれる！



「省施工」だから施工現場のさまざまな悩みを解決！

施工時間の短縮

らくプレカットは、墨出し・切斷などの作業を大幅に削減。納品後すぐに取付け作業に取り掛かれます。基本プレカットの場合と比べて、施工時間を短縮できます。



現場での廃材削減

現場でのカットがほぼないので、廃材が大幅に削減できます。清掃時間の短縮にもつながります。



仕上がり品質の安定


現場で行っている簡易カットと水口化整をあらかじめ工場で行って仕上げる。安定した仕上がりになります。



LIXILならではのポイント

POINT 01 調整代を残した選択も可能


側板において、現場の狂いがあった場合に調整できるような、現場カットを残す選択もあるので、安心してお使いいただけます。



階高が図面とずれてた場合も安心だな！

POINT 02 加工図面をご提供

現場ごとのプレカット情報を記載した図面を製品に同梱。取付け前に仕様を確認できるため、スムーズに取付け始めることができます。



これは助かる！

POINT 03 お打ち合わせがらくらく

仕様を悩まず決められる注文確認書をプランにご用意。工事責任者さま・施工業者さまにヒアリングしながら、注文確認書の項目を埋めていくだけで仕様が決まります。



PCで 注文確認書が作成できます！

PDF版の注文確認書なら、寸法入力もチェックマークも簡単です。各注文確認書からPDFをダウンロードいただけます。